

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาววัน – ฤทธิรงค์ หมู่ที่ ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๖๗,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๒ จุด รวม
๑๔ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรวิชัย ทองนา	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางประภาพรพันธ์ สุดจาซาลี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตาวัน - ฤทธิรงค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก

กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...2... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,143,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,143,000	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสรวิชัย ทองนา)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางประภาพันท์ สูดจาชาลี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ตาวัน - ฤทธิรงค์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ระยะทาง 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 รวม ...2... แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน 2560 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	839,276.59	1.3624	1,143,430.43	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป					
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,143,430.43	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,143,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน				

- เฉลี่ยค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 571.50 บาท/ ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน -

ฤทธิรงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกรูด ให้ยึดถือราคาตามประมาณราคาดังนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสรวินธุ์ ทองนา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเชิงชาย สมุทรเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางประภาพันท์ สุดจาชาติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญยุทธ สุชีวินเคนวิภา)

รายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 เมตร - กุฏิรังผึ้ง
 สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร ไหล่ทางหินลูกแก้วสูง 0.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
 หรือที่เก็บค่าจ้างรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อสิ่งของ		ค่าปริมาณ		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	
1	เกรดลาดอิฐที่ทางเดิม	2,500.00	ตร.ม.			13.53	33,825.00		33,825.00	
2	หินลูกแก้วที่ทางเดิม	98.00	ตร.ม.	298.13	29,216.74				29,216.74	
3	ทรายรองพื้น	100.00	ตร.ม.	350.00	35,000.00	15.00	1,500.00		36,500.00	
4	คอนกรีตเสริมเหล็กปูขนาด 240 กก./ตร.ม.	300.00	ตร.ม.	1,775.70	532,710.00				532,710.00	
	- ค่าผู้ควบคุมกริด	2,000.00	ตร.ม.			11.88	23,760.00		23,760.00	
5	งานเหล็กเสริม	2.01			2,900.00	5,829.00		5,829.00		
	- เหล็กเส้นกลมข้อย SD 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	50.00	เส้น	160.69	8,034.50				8,034.50	
	- เหล็กเส้นกลมข้อย SR 24 เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	23.00	เส้น	384.44	8,842.12				8,842.12	
	- เหล็กตะแกรงขนาด 0.20 X 0.20 เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 มม.	2,000.00	ตร.ม.	21.00	42,000.00	5.00	10,000.00		52,000.00	
6	งานก่อระบายน้ำ									
	- ก่อระบายน้ำ ลมท. (ตั้ง) ขนาด \varnothing 0.80 X 1.00 เมตร	14.00	ท่อน	1,271.03	17,794.42	288.00	4,032.00		21,826.42	
	- ปูนซีเมนต์	4.00	ถุง	137.85	551.40				551.40	
7	งานตะตบ	106	ตะตบ	20.00	2,120.00				2,120.00	
	- ก่อตั้งร่องท่อระบายน้ำและท่อส่ง	700.00	เมตร			22.16	15,512.00		15,512.00	
8	กระดานขานยึด/ไฟ	2	แผ่น	30.00	60.00				60.00	
9	งานไม้แบบ	500	เมตร			20.60	10,300.00		10,300.00	
	- ไม้แบบ	27	ตร.ม.	588.79	16,015.09				16,015.09	
										797,102.27

งบซื้อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายเชษฐา อนุทวีต)
 ผู้ควบคุมงาน

