

รายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป5.4 แทนที่.....1.....

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง...

สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลจรูด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดตัดขวางกว้าง 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไปต่างข้างถนนตัดกว้างเชิงละ 0.50 เมตร ระยะทาง 620 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร จำนวนรวม 12 ท่อน

ประมาณการโดย นายอุเทน กลับกลาง

(ราคาวัสดุก่อสร้างของ สนง.พณิชยการจังหวัดสกลนคร มีเดือน มิถุนายน 2558 และราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน เงิน		
1	การคอบดอัดพื้นทางเดิม	3,100	ตร.ม.			11	34,658	34,658	
2	หินคลุกเสริมพื้นทางเดิม	254	ลบ.ม.	350	88,900		0	88,900	
3	ทรายรองพื้น	124	ลบ.ม.	380	47,120	99	12,276	59,396	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาคัก 240 กก./ตร.จ.ม.	372	ลบ.ม.	1,850	688,200	306	113,832	802,032	
5	งานเหล็กเสริม	1.41			3,401	4,795	4,795		
	- เหล็กเส้นกลมข้อ้อย SD 30 Ø 12 มม.	45	เส้น	166	7,470			7,470	
	- เหล็กเส้นกลมข้อ้อย SR 24 Ø 19 มม.	47	เส้น	427	20,069			20,069	
6	- เหล็กตะแกรงวางแนว 0.20 X 0.20 Ø 3.8 มม.	2,480	ตร.ม.	25	62,000	5	12,400	74,400	
7	งานท่อระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น3) ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	14	ท่อน	658	9,212	188	2,632	11,844	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	4	ถุง	135	540			540	
8	ช่างะตอย	89	กิโล	20	1,780			1,780	
9	กระดาษขานข้อ้อย	7	แผ่น	300	2,100			2,100	
10	งานไม้แบบ	620	เมตร			18.53	11,489	11,489	
	- ไม้แบบ	43	ลบ.ฟ.	588	25,284			25,284	
	- ไม้ตร้า, ค้ำยัน	14	ลบ.ฟ.	514	7,196			7,196	
11	ตะปู	30	กก.	51	1,530			1,530	
12	หินคลุกไหล่ทาง	106	ลบ.ม.	350	37,100	56.85	6,026	43,126	
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1	ป้าย	1,000	1,000	200	200	1,200	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	1,744	1,744	500	500	2,244	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>									
หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน									

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(นายอุเทน กลับกลาง)  
นายช่างโยธา