

แบบสรุบบางส่วนราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขาพิงผ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด

ปริมาณงาน ซ่อมแซมพื้นทางเดินที่ชำรุดพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจรกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตรระยะทางรวม 600 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	2,400.00	13.53	32,472.00	1.3624	18.43	44,239.85
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	60.00	400.29	24,017.40	1.3624	545.36	32,721.31
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	387.36	46,483.20	1.3624	527.74	63,328.71
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,400.00	334.58	802,992.00	1.3624	455.83	1,093,996.30
10	Expansion Joint	ม.	44.00	119.61	5,262.84	1.3624	162.96	7,170.09
11	Contraction Joint	ม.	192.00	97.14	18,650.88	1.3624	132.34	25,409.96
12	Longitudinal Joint	ม.	600.00	61.07	36,642.00	1.3624	83.20	49,921.06
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	90.00	297.42	26,767.80	1.3624	405.21	36,468.45
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					993,288.12		รวม	1,353,255.73
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่บาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,353,200.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

993,288.12

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทิมา อุทัยรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชาญยุทธ สุวีวินเด่นวิภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง