

แบบสรุปแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์ - เขापัทผ้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด

ปริมาณงาน ซ่อมแซมพื้นทางเดินที่ชำรุดพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทำผิวจราจรกว้าง 4 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตรระยะทางรวม 600 เมตร
หรือมีพื้นผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตรม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 25.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง |
|--|--|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------------|--------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | 2,400.00 | 13.53 | 32,472.00 | 1.3624 | 18.43 | 44,239.85 |
| 4 | งานตัดชั้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | 60.00 | 400.29 | 24,017.40 | 1.3624 | 545.36 | 32,721.31 |
| 8 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 120.00 | 387.36 | 46,483.20 | 1.3624 | 527.74 | 63,328.71 |
| 9 | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 2,400.00 | 334.58 | 802,992.00 | 1.3624 | 455.83 | 1,093,996.30 |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 44.00 | 119.61 | 5,262.84 | 1.3624 | 162.96 | 7,170.09 |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 192.00 | 97.14 | 18,650.88 | 1.3624 | 132.34 | 25,409.96 |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | 600.00 | 61.07 | 36,642.00 | 1.3624 | 83.20 | 49,921.06 |
| 13 | งานไหล่ทาง | ลบ.ม. | 90.00 | 297.42 | 26,767.80 | 1.3624 | 405.21 | 36,468.45 |
| 14 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 20 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 993,288.12 | | รวม | 1,353,255.73 |
| ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) | | | | | | | ปรับยอด | 1,353,200.00 |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

993,288.12

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3624

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ กาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทิมา อุทัยค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชาญยุทธ สุวชีวินเด็นวิภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง