

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าชีวิต หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด
กองช่าง เทศบาลตำบลกรูด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,139,100 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ทำการลงดินหน้าเหมืองทำพื้นที่ทาง กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงหินคลุกบดอัด ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด (วางคู่) รวม 14 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
21-ต.ค.-62 เป็นเงิน 1,108,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายสรวิชัย ทองนา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ประธานกรรมการ
นายธีรพงศ์ แป้นประจูน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการบุกเบิกถนนสายข้ามชีวิต หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกรูด


ปริมาณงาน ลงดินหน้าเหมืองทำพื้นทาง กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ลงหินคลุกบดอัดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด (วางคู่) รวม 14 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกรูดกำหนด)


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ							
	2.1(3) งานวางป่าและชุดคอขนาดหนัก	ตร.ม.	8,000.00	5.25	42,000.00	1.3624	7.15	57,220.80
3	งานรองพื้นทางและผิวจราจร							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1(1.1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม(ดินหน้าเหมือง)	ลบ.ม.	1,650.000	228.436	376,919.40	1.3624	311.22	513,514.99
	3.2 งานผิวจราจร							
	3.2(1) งานผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	800.000	450.955	360,764.00	1.3624	614.38	491,504.87
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.000	2,402.4494	33,634.29	1.3624	3,273.10	45,823.36


รวม 1,108,064.02
 ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด 1,108,000.00
 เฉลี่ย ตร.ม.ละ 138.50

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 813,317.69
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลครูด ที่ 455/2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสรวิชัย ทองนา)
 นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรพงศ์ แป้นประจูน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน